

TROŠKOVNIK

za Radove na sanaciji dvorišnog zida i zamjena dvorišnih ulaznih vrata (Upravna zgrada Hrvatskog povijesnog muzeja, Matoševa 9, Zagreb)
ev. broj: 6/2019

Red. br.	Tehničke specifikacije	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1.	Skidanje biber crijepova sa vrha zida sa odvozom na gradsko odlagalište	m2	10,00		
2.	Otucanje stare žbuke sa zidnih ploha sa odvozom šute na gradsko odlagalište	m2	120,00		
3.	Mehaničko čišćenje i otprašivanje otučenih ploha zida	m2	120,00		
4.	Pranje zidnih ploha vodom pod pritiskom od minimalno 800 bara	m2	120,00		
5.	Žbukanje zidnih ploha produženom grubom i finom žbukom sa prethodnim nanošenjem „špric“ morta	m2	120,00		
6.	Čišćenje pukotine u zidu, bušenje pakera do dubine od cca 2/3 debljine zida, razmak pakera je cca 15 cm, injektiranje pukotine cementnom injekcijskom smjesom maksimalnog vodovezivnog omjera 0,45	kpl	1,00		
7.	Završna obrada bojanjem. Vrstu i nijansu boje zida odredit će predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Cijena uključuje i potrebnu radnu skelu za rad na visini do 3m.	m2	120,00		

8.	Vađenje drvenog panja ispod temelja zida sa upotrebom potrebnog stroja i alata te odvoz otpada na gradsko odlagalište	kom	1,00		
9.	Betoniranje iskopane rupe u zemlji betonom C25/30 sa potrebnom oplatom	m3	1,50		
10.	Nabava, dostava i postava novog biber crijepa u prirodnoj boji na vrh zida u punoj širini od 50 cm polaganjem u cementni mort. Vrstu crijepa i sljemenjaka za pokrov vrha zida te detalje izvedbe odredit će predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, na osnovi uzoraka koje je dužan dobiti izvođač.	m2	10,00		
11.	Demontaža metalnih dvokrilnih ulaznih vrata ulaza u dvorište sa automatskim otvaranjem, veličine 450/300 cm sa odvozom istih na gradsko odlagalište	kom	1,00		
12.	Izrada dostava i postava novih dvokrilnih punih metalnih zaokretnih vrata u metalnom okviru veličine 450/300 cm sa uređajem za daljinsko otvaranje, oličena uljenom bojom, oblika kao postojeća. Vrstu i nijansu boje ulaznih vrata odredit će predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.	kom	1,00		
				UKUPNO:	
				PDV:	
				SVEUKUPNO:	

Napomena: prije izvedbe i ugradnje novih vratnica kolnog ulaza (točka 12. Troškovnika) potrebno je radioničke nacрте bravarije dostaviti na uvid i odobrenje predstavniku Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.